




# ปิดประกาศ


ประกาศตามหนังสือคำสั่ง ที่ 1119.3/1829 ลว 19 ก.ย. 2562  
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง.....อำเภอสันติสุข  
ปิดประกาศ วันที่ 19 / ก.ย. / 2562  
แบบ บก.01  
ปิดประกาศและรับค่ากลางในงานจ้างก่อสร้าง / 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรับค่ากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านสบยาง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน เจาะบ่อบาดาลลึก 0-150 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสันติสุข
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 533,400.00บาท
4. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เจาะบ่อบาดาลลึก 0-150 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย
5. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562 เป็นเงิน 533,400.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ปร. 5
  - 6.2 บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง ปร.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นางสุชัยญา บุญวรรณ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการฯ
  - 7.2 นางสาวจุฑาทิพย์ พานพบ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
  - 7.3 นายธรรรงค์ ปิงยศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าแลวหลวง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง					แบบ ปร.5
ส่วนราชการ			ที่ทำการปกครองอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน		
โครงการ: โครงการ: ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน					
สถานที่: บ้านสบยาง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าเลาหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน					
เจ้าของงาน: ที่ทำการปกครองอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน					
แบบเลขที่:				จำนวน	แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4				จำนวน	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่:		17-ก.ย.-62	ราคาน้ำมัน 26.90 บ.		
ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F (บาท)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน	533,345.39	-	533,345.39	เงื่อนไข
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -ภาษี 7% -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -เงินประกันผลงาน 0%
รวมค่าก่อสร้าง				536,345.39	ระยะเวลาก่อสร้าง
ปรับราคาตามงบประมาณ				533,400.00	
ตัวหนังสือ		(ห้าแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			
เฉลี่ยปริมาณงาน:					
ลายมือชื่อ.....  .....ประธานกรรมการ (นายมานิตย์ บุญเทพ) ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)					
ลายมือชื่อ.....  .....กรรมการ (น.ส.จุฑาทิพย์ พานพบ) ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)					
ลายมือชื่อ.....  .....กรรมการ (นายธรรรงค์ ปิงยศ) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าเลาหลวง					

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ที่ทำการปกครองอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	ประธานกรรมการ	
บัญชีประมาณการ 2562	กรรมการ	
สถานที่ : บ้านสบยาง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าเลหวาง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน	กรรมการ	
โครงการ: โครงการ: ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	กรรมการ	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานสำรวจรังวัดระดับบ่อน้ำบาดาล	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	ราคาจากสำนักงานประมาณ
2	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2	150.00	ม.	2,700.00	405,000.00	-	-	405,000.00	ราคาจากสำนักงานประมาณ
3	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด 3 แรงม้า 380 V. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	60,500.00	121,000.00	-	-	121,000.00	ราคาจากสำนักงานประมาณ
4	ชุดฝาปิดปากบ่อชนิดเหล็ก	1.00	ชุด	2,880.00	2,880.00	-	-	2,880.00	ราคาจากสำนักงานประมาณ
5	สวิทช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.00	ชุด	350.00	700.00	-	-	700.00	ใช้ราคาที่ซื้อในระยะเวลา 2 ปีของ อบต.ป่าเลหวาง
6	สายไฟฟ้าสวิทช์ลูกลอยอัตโนมัติ	20.00	ม.	15.00	300.00	5.00	100.00	400.00	ใช้ราคาที่ซื้อในระยะเวลา 2 ปีของ อบต.ป่าเลหวาง
7	ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5	5.00	ท่อน	173.83	869.15	160.00	800.00	1,669.15	ราคาพาณิชย์จังหวัด น่าน
8	ข้อต่อตรง PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5	4.00	อัน	23.36	93.44	-	-	93.44	ราคาพาณิชย์จังหวัด น่าน
9	ข้องอ 90 PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5	2.00	อัน	51.40	102.80	-	-	102.80	ราคาพาณิชย์จังหวัด น่าน
	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							533,345.39	
	ราคาค่าก่อสร้าง							533,345.39	
	ป้ายโครงการ							3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง+ป้ายโครงการ							536,345.39	