

ประกาศตามหนังสือคำสั่งที่ 39 ลว 4 ก.ย 61

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง..... องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์

ปิดประกาศ วันที่ 31 ส.ค. 61

ปิดประกาศ

ป.ป.ช. 1

ปลดประกาศ วันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยน้ำฮ่ำ บ้านจอมจันทร์เหนือ หมู่ที่ ๗
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยน้ำฮ่ำ หมู่ที่ ๗ บ้านจอมจันทร์เหนือ ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ความยาวไม่น้อยกว่าประมาณ ๔๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่าประมาณ ๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง.....จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| ๑. นายนพดล โพธิ์จา | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวดารณี บุญมา | ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๓. นางสาวหัตติยา จินะป้อม | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๔. นายวงศ์กร สถาอูน | ตำแหน่ง | นักจัดการงานช่าง | กรรมการ |
| ๕. นายทรัพย์ เย็นใจมา | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยช่างโยธา | กรรมการ |

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยน้ำฮ่า

สถานที่ดำเนินการ บ้านจอมจันทร์เหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

แบบเลขที่ - ประมาณการเลขที่ 2561/2

ประมาณการ กำหนดราคากลาง วันที่ 30 สิงหาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 X 0.40 เมตร ยาว 12.00 เมตร	15.00	ตัน	39,353.00	590,295.00	-	-	590,295.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 0%
2	ค่าแรงตอกเสาเข็ม	15.00	ตัน	-	-	1,645.00	24,675.00	24,675.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ค่าแรงสกัดหัวตอกเสาเข็ม	15.00	ตัน	-	-	400.00	6,000.00	6,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
4	งานรื้อสะพานไม้เดิม	60.00	ตร.ม.	-	-	70.00	4,200.00	4,200.00	
5	งานขุดปรับพื้นที่ทำทางเบียง	1.00	แห่ง	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
6	งานคอนกรีตโครงสร้าง	91.65	ลบ.ม.	2,320.56	212,679.32	498.00	45,641.70	258,321.02	
7	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.466	ตัน	21,725.23	10,123.96	4,100.00	1,910.60	12,034.56	
	- เหล็ก RB Ø 25 มม.	0.061	ตัน	20,803.74	1,269.03	2,900.00	176.90	1,445.93	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	3.098	ตัน	21,257.01	65,854.22	3,300.00	10,223.40	76,077.62	
	- เหล็ก DB Ø 20 มม.	0.025	ตัน	21,134.58	528.36	2,900.00	72.50	600.86	
	- เหล็ก DB Ø 25 มม.	9.032	ตัน	21,213.08	191,596.54	2,900.00	26,192.80	217,789.34	
	- ลวดผูกเหล็ก	336.28	กก.	67.29	22,628.28	-	-	22,628.28	
8	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ 1" x 6"	114.60	ลบ.ฟ.	696.26	79,791.40	-	-	79,791.40	
	- ไม้อัดยาง	114.60	ตร.ม.	131.00	15,012.60	-	-	15,012.60	
	- ไม้คร่า 1.5" x 3"	104.19	ลบ.ฟ.	582.24	60,663.59	-	-	60,663.59	
	- ไม้ค้ำยัน Ø 6" ยาว 3 เมตร	104.00	ตัน	150.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
	- ตะปู	86.82	กก.	37.38	3,245.33	-	-	3,245.33	
	- น้ำมันทาผิว	347.30	ตร.ม.	0.50	173.65	-	-	173.65	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	347.30	ตร.ม.	-	-	133.00	46,190.90	46,190.90	
9	งานอื่นๆ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 นิ้ว	40.00	ท่อน	759.81	30,392.40	227.94	9,117.60	39,510.00	ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	5.00	ท่อน	1,217.76	6,088.80	365.33	1,826.65	7,915.45	ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ
	- กระดาษขานอ้อยขุบยางแอสฟัลท์	8.25	ตร.ม.	25.00	206.25	-	-	206.25	
	- งานดินลูกรังถมคอสะพานและถนน	150.00	ลบ.ม.	90.29	13,543.50	-	-	13,543.50	
	- ยางแอสฟัลท์	2.00	ลิตร	30.00	60.00	-	-	60.00	
	ยอดยกไป							1,525,980.27	

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยน้ำฮ้า

สถานที่ดำเนินการ บ้านจอมจันทร์เหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

แบบเลขที่ - ประมาณการเลขที่ 2561/2


ประมาณการ กำหนดราคากลาง วันที่ 30 สิงหาคม 2561


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							1,525,980.27	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
	- ท่อPVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	2.00	ท่อน	189.25	378.50	-	-	378.50	เงินประกันผลงานหัก 0%
	- แผ่นยางรองคานสะพาน	30.00	แผ่น	540.00	16,200.00	-	-	16,200.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
									ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,542,558.77	
	Factor F งานสะพาน							1,2750	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							1,966,762.44	
	ค่าทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT) 2 จุด ๆ ละ 17,000 บาท							34,000.00	
								2,000,762.44	
	ปรับลดราคาให้เหมาะสมคิดเพียง							2,000,000.00	


(สองล้านบาทถ้วน)


หมายเหตุ ได้ัวเฉลี่ยค่าอำนาจการ ค่าความผันผวนไว้ในราคา กำไรและภาษีต่อหน่วยงานหลักข้างต้นแล้ว ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ เลขที่ 156/ 2561 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

ลงชื่อ  ประธาน ฯ
(นายพนพล โพธิ์จา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(น.ส.ดารณี บุญมา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ  กรรมการ
(น.ส.หัตติยา จินะป้อม)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวงศกร สลาอูน)
นักจัดการงานช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายทรัพย์ เย็นใจมา)
ผู้ช่วยช่างโยธา